資料5

議題５　道路施設の金属部材盗難について（田原市提出）

市名	回答	
	（１）金属部品の盗難状況について	（２）被害を防止するための対応策について
名古屋市	令和６年度において、本市が管理する道路・公園施設でも側溝グレーチングや工事用バリケードのウエイト等盗難された事案が７件発生しております。	道路パトロールを強化するとともに、複数枚をクリップ等で連結し、一体化することで重量を増加させ盗難しにくくする方法で対応しています。また、盗難発生個所周辺で、同じ時期に発生する場合があるため、警察にパトロール強化をお願いする場合もあります。
豊橋市	＜側溝グレーチングについて＞ R7年度４月中旬から６月中旬の期間に、７か所で11枚盗難されている。被害総額は６万円。そのうち１か所は、横断側溝のグレーチング蓋が盗難され通行止めになった。 ＜歩道橋の銘板について＞ 被害なし	＜側溝グレーチングについて＞ グレーチング蓋に市章をマーキングして転売目的の盗難対策を行っている。また、報道発表を行い市民に周知を行っている。 ・R7.4.18　盗難被害多発についての報道発表 ・R7.6..5　（豊橋警察署）　豊橋安全対策ニュースで金属買取業者に対し盗難品転売防止の注意喚起を実施 ・R7.6.13　グレーチング蓋に市章をマーキングしていることの報道発表 ＜歩道橋の銘板について＞ ・R7.4.23と4.24 R7.4.22の名古屋国道事務所の歩道橋銘板盗難報道に伴い、歩道橋13橋の銘板のボルトの穴をボンドなどで埋める対策を行った。
岡崎市	令和７年 8月12日　岡崎市西阿知和町　32枚 令和６年 8月11日　岡崎市大井野町　5枚 令和４年 4月23日　岡崎市駒立町　31枚	市職員による巡回・監視
一宮市	2023年度に41箇所で被害を受け、その被害金額は7,558,300円であった。	新たにグレーチングを設置する際は、盗難防止金具を設置している。
瀬戸市	グレーチング蓋については、昨年度から市内全域で1～2枚ずつ転々と盗難被害がある。	盗難被害のあった箇所については、復旧する際、集水力のあるFRC製（繊維補強セメント製）のファイコン蓋等の設置に切り替えている。
半田市	令和4年度：側溝グレーチング盗難1件（50枚） 令和5年度：橋銘板盗難1件（13枚） 令和7年度：側溝グレーチング盗難2件（18枚）	道路パトロール・Co製の蓋やアルミ製の銘板などの買取価値の低い部材への変更・ボルトによる固定
春日井市	令和５年度に資材倉庫からグレーチングの盗難	防犯カメラの設置
豊川市	本市においても夜中人気のない道路にて側溝グレーチング蓋及び集水桝蓋の盗難が多発している状況。	道路側溝蓋の新設及び修繕についてはグレーチングに盗難防止用金具を施す。また、スクラップ買取業者に多量のグレーチング蓋等の持込みがあった場合、警察及び道路管理者へ報告してもらうよう依頼した。
津島市	近年では金属部品の盗難被害はありません。	ありません。
碧南市	当市では平成１５年度より、基本的には道路側溝の蓋にグレーチングは使わずに、Co製のスリット蓋を使用している。	左記対策による。
刈谷市	側溝蓋（グレーチング）については過去5年間で1件 その他、人孔蓋などについては事例無し	現状、被害届提出のみ 原因者がわからなければ市負担で応急復旧
豊田市	・令和７年６月 資材置き場において被害あり（グレーチング蓋約５０枚盗難） ・令和７年７月 市道において、グレーチング蓋３１枚盗難被害あり。	・グレーチング蓋を鍵付きの倉庫に保管する ・資材置き場の出入口に夜間トラック等が乗入できないようバリケード設置 ・資材置き場の出入口を２ロック＋チェーン設置 ・盗難防止金具を設置。
安城市	令和３年９月にグレーチング等の盗難が発生した。	特になし。
西尾市	令和５年度　橋名板８枚 令和６年度　グレーチング８枚	橋名板の再設置はアクリル板とした。
蒲郡市	令和７年度 令和７年８月１４日時点で道路側溝用グレーチング１２枚の盗難被害を確認している。	盗難防止として、特別に策をとることはないが、側溝の騒音対策で溶接している箇所はある。
犬山市	令和６年度　２件（グレーチング蓋　計13枚）	無し
常滑市	グレーチングの盗難被害あり	過去にはグレーチングにカラースプレーでマーキングを行ったことがあるが、現在は特に対応していない。
江南市	直近で盗難事例なし。	市道のグレーチングは市章付きとしている。
小牧市	本市では、年数か所の盗難があります。	被害届を提出するとともに、桝蓋の設置については、チェーン式またはヒンジ式としています。
稲沢市	2024年1月　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋25枚盗難 2025年1月　しま鋼板蓋2枚盗難	
新城市	令和4年、令和5年にグレーチング、縞鋼板、橋名板の盗難被害あり	新設の場合、グレーチングに盗難防止金具を設置している
東海市	道路側溝用グレーチングの盗難被害あり。	未実施
大府市	実績有（10年程前）	未対策

議題５　道路施設の金属部材盗難について（田原市提出）

市名	回答	
	（１）金属部品の盗難状況について	（２）被害を防止するための対応策について
知　多　市	R6年度は雨水枡の蓋の盗難を3件確認しました。いずれも4月に発覚したもので、枚数はそれぞれ、3枚、9枚、5枚です。	蓋を溶接して固定しました。
知　立　市	盗難被害は確認されておりません。	特に対応策を講じておりません。
尾 張 旭 市	Ｒ６：５６枚（全て道路側溝用グレーチング）	グレーチングにカラースプレーで市の市章をマーキング
高　浜　市	事例なし	事例なし
岩　倉　市	被害なし	特になし
豊　明　市	無	無
日　進　市	令和6年度　グレーチング41枚、橋名板1枚 令和７年度　グレーチング6枚（8/13時点）	盗難されたグレーチング部分に、スリットタイプのコンクリート蓋を設置した。
田　原　市	側溝のグレーチング等盗難枚数は、Ｒ３～Ｒ６は年平均１８枚であったのに対し、Ｒ７は８月時点で８９枚となっており、発生箇所は夜間等に人気のない農耕地帯になっています。	防災無線やＨＰでの注意喚起や、市内金属買取業者への声掛け等をおこないています。 道路施設に対しては、盗難防止金具の設置やマーキングなどを実施予定です。
愛　西　市	グレーチング、鉄板の盗難は毎年数件発生している。	ボルト固定式のグレーチングへの交換で対応。
清　須　市	盗難あり（大型の集水枡のグレーチング蓋）	特になし。
北名古屋市	令和６年７月～８月、市内３箇所でグレーチング蓋の盗難被害あり	被害があった場所は、コンクリート蓋に交換
弥　富　市	●R3　５件　●R4　２件　●R5　１件　●R6　０件	金属プレート製の市章をグレーチングに溶接している。
みよし市	グレーチングの盗難	盗難防止金具で固定して盗み難くする。
あ　ま　市	過去に側溝用グレーチングの盗難。 近年では、水路隅切り部分の鉄板が盗難。	グレーチングの盗難箇所について、盗難防止金具（スチールブロッカー）を設置。 鉄板については、ボルト固定とした。
長 久 手 市	令和６年度　グレーチング２０枚	グレーチングに市章マークのペインティング